



- Hendelsesnr:
- 1) Ny slamavskiller og pumpestasjon
 - 2) Renset avløpsvann fra slamavskiller pumpes til utslippkum via seledning
 - 3) Eksisterende slamavskiller fornyes, rensed avløpsvann går med solvfall til utslippkum
 - 4) Spilvannet fra hele området samles til utslippkum
 - 5) Spilvannet slippes ut ved søbbunn
 - 6) Ny kommunal vann- og spilvannledning går til eksisterende kum 22055
 - 7) Privat pumpeledning
 - 8) Ny VL50 hentes fra vannledning ved kum S20 og føres til pumpestasjon
 - 9) Overlopsledning
 - 10) Eksisterende VL50 byttes ut med ny VL 160 i kum 22055
 - 11) Spylepunkt med norkobling og støtgevænt som hindrer tilbakeslag
 - 12) Eksisterende OV400 i gunnen må henyntas
 - 13) Ny VL 63 PE føres til vannkum mellom S8 og S9
- Merksader:
- Høydekontene har elviddistanse på 5m

- Tegnforklaring kart
- Ny kommunal vannledning
 - Ny kommunal spilvannledning
 - Privat spilvannledning
 - Pumpeledning
 - Eksisterende vannledning
 - Eksisterende spilvannledning
 - Eksisterende overvannledning
 - Vannledning fernes
 - Kommunal vannkum
 - Privat spilvannkum
 - Kommunal spilvannkum
 - Slamavskiller
 - Pumpestasjon
 - Eksisterende kum

D	Ny VL fra S13 - kum ved S9	25.05.2021	AAJ	Itv
C	Endring av kumnummer og fase for utslippledning	11.03.2021	AAJ	Itv
B	Små endring av ledninger	19.02.2021	AAJ	Itv
A	Arbeidsbegrening - VA-Plan Taflyva vest	04.02.2021	AAJ	Itv
Rev.	Revisjon/gener			

Skala: 1:2000
 VA-PLAN
 Oversiktskart
 Avløpsnett
 Taflyva
 Heim kommune
 ANBLIUSTEGNING
 Pro. Nr. 0829
 Tiltaksnavn: Heim kommune
 Bygler: Magne Jøran Belsvik
 H100